




แบบสรุปราคาก่อสร้าง ของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง	สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	งานทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยนา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	
เจ้าของงาน	ที่ทำการอำเภอกุดชุม	
ประมาณราคาตามแบบ		จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	เมื่อวันที่ 02-10-2563	

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด คสล.	271,326	1.3624	369,654.79	factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ปกติ factor F งานทาง 1.3624
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ... (3) = (1) + (2)			369,654.79	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			369,000	
	ตัวอักษร			(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)
ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยแก้ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลกุดชุม

ว่าที่ร้อยโท  กรรมการ
(मितชานน สีเข้ม)
นักวิชาการสุขาภิบาล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ก.ส.ล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 6

ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 207 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.70 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	ดินขุด/ดินถม	170	ลบ.ม.	-	-	80	13,600	13,600 ✓
2	งานรื้อท่อเดิม 0.60X1.00	52	ท่อน	-	-	100	5,200	5,200 ✓
3	งานวางท่อระบายน้ำเดิม 0.60X1.00	26	ท่อน	-	-	345	8,970	8,970 ✓
4	อิฐบดอัด	6	ท่อน	616.82	3,700.92	345	2,070	5,770.92 ✓
	งานวัสดุก่อสร้างร่องระบายน้ำ							
5	-คอนกรีต 1 : 2 : 4	51.60	ลบ.ม.	1,962	101,239.2	350	18,060	119,299.20 ✓
6	-ทรายรองพื้น	7	ลบ.ม.	348	2,436	65	455	2,891 ✓
7	-ปูนซีเมนต์ผสม	3	ถุง	115	345	80	240	585 ✓
8	- RB 9 mm. (ฝารอง)	878.24	กก.	22.84	20,059	4.10	3,600.78	23,659.78 ✓
9	- RB 9 mm. (ร่อง)	1,417.16	กก.	22.84	32,367.93	4.10	5,810.35	38,178.28 ✓
10	- โฟม	15	แผ่น	20	300	-	-	300 ✓
11	- ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	59	1,062	-	-	1,062 ✓
12	- ตะปู	25	กก.	38	950	-	-	950 ✓
13	-แบบไม้/แบบเหล็ก	132	ตร.ม.	200	26,400	130	17,160	43,560 ✓
14	-ไม้ไคร้ 11/2"X3" (ยึดแบบ)	24	ตร.ม.	200	4,800	-	-	4,800 ✓
15	สกัดผิวคอนกรีต 1.00X5.00 (เหมา)	1	งาน	-	-	2,500	2,500	2,500 ✓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

271,326.18 บาท

ค่า Factor F 1.3624

369,654.79 บาท

คิดเพียง

369,000 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ.

(นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลภูซำพัฒนา

ว่าที่ร้อยโท.....กรรมการ

(มิตชานน สีเข้ม)

นักวิชาการสุขาภิบาล